

Gmina Ciechanowiec
ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec

RI.271.1.2021

WYKONAWCY

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową ul. Podlaska w Ciechanowcu”.*

Zamawiający, działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami), w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SWZ dla ww. postępowania, po dokonaniu analizy przesłanych zapytań, przedstawia ich treść i udziela odpowiedzi:

Pytanie 1.

Proszę o podanie parametrów technicznych projektowanych opraw.

Odpowiedź

Oprawy należy przyjąć zgodnie z parametrami opisanymi w dokumentacji projektowej i SST.

Pytanie 2.

Proszę o udostępnienie kart technicznych projektowanych słupów.

Odpowiedź

Oprawy należy przyjąć zgodnie z parametrami opisanymi w dokumentacji projektowej i SST.

Pytanie 3.

Proszę o udostępnienie zestawienia montażowego materiałów.

Odpowiedź

Lp.	Wyszczególnienie	J.m.	Ilość		Uwagi
			Etap 1	Etap 2	
1	Kabel 3xXRUHAKXs 1x120 15kV	m	1299 (1351)	347 (361)	
2	Kabel YAKXs 4x120	m	6 (7)	156 (162)	
3	Kabel YAKY 4x35	m	60 (72)	-	
4	Kabel YAKY 4x35	m	443 (507)	649 (764)	
5	Kompletna mufa kablowa przelotowa CHM 24kV 50-150	kpl.	14	12	
6	Kompletna mufa kablowa przelotowa ZRM-2	kpl.	3+1	3	
7	Rura osłonowa A110PS	m	15	-	
8	Rura osłonowa SRS110	m	187	102	
9	Rura osłonowa SRS160	m	696	73	
10	Folia PCV czerwona szer. 20cm	m	1299	347	
11	Folia PCV niebieska szer. 20cm	m	509	805	
12	Słup oświetleniowy z oprawą	kpl.	14	21	

Pytanie 4.

Czyją własnością będą: materiały z rozbiórek, pozyskane drewno z wycinki drzew, urobek z wykopów, uzyskana ziemia roślinna?

Odpowiedź.

Zgodnie z zapisem w SWZ rozdz.2.1 str. 4 „, Urobek pozyskany z robót ziemnych należy odwieźć na odkład w miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego. Zarówno pozyskany urobek z robót ziemnych jak i materiał z wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego”.

Pytanie 5.

W umowie oraz w SWZ- rozdz 15- przyjęto wynagrodzenie ryczałtowe a w rozdz 3.1.9a SWZ zapisano, że podstawą do wystawienia faktur będą kosztorysy powykonawcze; jakie będzie faktyczne wynagrodzenie?

Odpowiedź.

Zamawiający potwierdza, iż potwierdza wynagrodzenie ryczałtowe, przy czym podstawą do wystawienia faktury za wykonane roboty potwierdzającą wykonanie prac będzie m.in. kosztorys powykonawczy.

Pytanie 6.

W przedmiarze przyjęto obrzeża na podsypce cementowo-piaskowej, na rys D6, D7, obrzeża są na lawie betonowej; jak przyjąć w cenie ofertowej?

Odpowiedź.

Należy przyjąć obrzeża na podsypce cementowo-piaskowej.

Pytanie 7.

Jaki okres pielęgnacji będzie na trawniki?

Odpowiedź.

Okres pielęgnacji trawników obejmuje okres gwarancji wykonania robót budowlanych.

Pytanie 8.

Czy będzie można wykonać stabilizację gruntu cementem na miejscu?

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji gruntu cementem na miejscu.

Pytanie 9.

Zwracam się z prośbą uzupełnienie dokumentacji dotyczącej sieci energetycznych o schemat połączeń przebudowywanych kabli nN i SN oraz schemat stacji SN do przestawienia.

Odpowiedź.

Schemat połączeń przedstawiono na rys. E-2. Stacja transformatorowa na słupie.

Pytanie 10.

Prosimy o wyjaśnienie, czy do sprawdzenia kanalizacji deszczowej i sanitarnej wystarczy inspekcja kanałów wykonana kamerą TV czy należy wykonać próby szczelności ?

Odpowiedź.

Należy wykonać próbę szczelności.

Pytanie 11.

Prosimy podać średnice i materiał istniejących kanałów: deszczowego i sanitarnego na których należy posadzić studnie włączeniowe.

Odpowiedź.

Kanalizacja sanitarna – żeliwo $\varnothing 90$, kanalizacja deszczowa – PCV $\varnothing 200$.

Pytanie 12.

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający na powyższym zadaniu zamieni oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne odblaskowe na oznakowanie cienkowarstwowe?

Odpowiedź.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego.

Burmistrz Ciechanowca

Eugeniusz Świącki