

Tomczuk Krzysztof Usługi Budowlane Projektowe i Kosztorysowe
18-230 Ciechanowiec, ul. Lipowa 19, - tel. 606 901 633

Identyfikator: TK

Data opracowania: 2021-04-19

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Wymiana ogrodzenia Cmentarza Ewangelickiego w Ciechanowcu

Adres obiektu budowlanego: Ciechanowiec, ul. Sienkiewicza, dz. nr 930

Zamawiający: Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Wymiana ogrodzenia Cmentarza Ewangelickiego w Ciechanowcu

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Roboty rozbiórkowe istniejącego ogrodzenia [CPV: 45342000-6]		
1	KNR 2-25 0307-0300		Ogrodzenia z siatki w ramach stalowych stalowych. Rozebranie - ogrodzenia na słupkach metalowych obetonowanych ogrodzenia z siatki w ramach stalowych: (71,0-4,0)*1,10	m2	73,7000 73,70000
2	KNR 4-04 0813-0100		Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramiennych o wymiarach 30x30x4 mm słupki: 29 ramy: 28*4	szt	141,0000 29,00000 112,00000
3	KNR 4-01 0212-0200		Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych grub. ponad 15cm - fundamenty istniejącego ogrodzenia cokół ogrodzenia z siatki: 71*0,20*0,20	m3	2,8400 2,84000
4	KNR 4-01 0108-0900		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km cokół ogrodzenia z siatki: 71*0,20*0,20	m3	2,8400 2,84000
			Dział nr 2. Budowa ogrodzenia stalowego z bramą rozwieralną dwuskrzydłową [CPV: 45453000-7]		
5	KNR 2-01 0310-0300		Ręczne wykopy ciągłe w gruncie kat. IV, ze złożeniem urobku na odkład - pogłębienie pozostałości po istniejących wykopach - przyjęto na głębokość 30 cm - rezygnacja z wykonania pod cokół ogrodzenia z siatki - rezygnacja:	100 m3	
6	KNNR 2 0101-0300		Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych - ścian prostych cokołów fundamentowych - rezygnacja z wykonania deskowanie rezygnacja:	m2 des k.	
7	KNNR 2 0106-0300		Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Betonowanie ścian prostych - rezygnacja z wykonania cokół - rezygnacja z wykonania:	m3	
8	KNR 2-02W 1805-0700		Słupy kamienne o wym.40x40cm wysokości do 1,10 m nad cokół słupy: 2	1 szt	2,0000 2,00000
9	Kalkulacja własna		Brama wjazdowa dwuskrzydłowa rozwieralna wys. 150 cm, szer. 400 cm z elementów stalowych z kształtowników zamkniętych 25x25 i 40x40 mm, zakończonych grotami, mocowana do słupów murowanych kamiennych 38x38 cm. 1	kpl	1,0000 1,00000
10	KNR 2-02 1804-1100		Ogrodzenie z kształtowników stalowych 25x25x2 mm o wysokości 1,10 m, zakończonych grotami, mocowane do słupków z kształtowników stalowych o przekroju 100x100x4 mm w rozstawie 2,10m, obetonowanych i obsadzonych w cokole betonowym ogrodzenie: 71,0-4,0	1 m	67,0000 67,00000
11	KNR 4-01 1212-0502		Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, z miniowaniem ogrodzenie: 71,0*1,10	1 m2	78,1000 78,10000